

## INFO TRAVAUX

### RD 105 à Le Pin : les études confirment la nécessité d'un chantier de consolidation de grande ampleur

**Les résultats des études géotechniques menées par le Département de Seine-et-Marne sur la RD 105 à Le Pin permettent de définir les travaux nécessaires à la remise en état de cet axe. La consolidation de la chaussée sur plus d'un kilomètre nécessitera un chantier de grande ampleur, estimé à plus de 3 M€. Dans l'attente des travaux, la RD 105 reste fermée à la circulation entre le giratoire de la RD 34 et l'entrée du quartier du Bois Fleuri afin de garantir la sécurité des usagers.**

Suite à l'effondrement de la RD 105 survenu fin 2025, le Département a engagé, en concertation avec le SMAEP-TC et Véolia, plusieurs investigations afin de déterminer l'origine du phénomène. Les études ont confirmé que la RD 105 traverse une zone où le sous-sol contient du gypse, matériau qui se dissout facilement au contact de l'eau et peut provoquer des effondrements.

Ces investigations ont notamment conduit à la réparation en urgence de plusieurs canalisations présentant des fuites, dont une conduite d'eau potable majeure du SMAEP-TC exploitée par Véolia.

Des études géotechniques, comprenant des sondages jusqu'à 50 mètres de profondeur, ont par ailleurs été réalisées et confirment l'absence de galeries d'exploitation de gypse au niveau de l'effondrement.

Au regard des conclusions de ces expertises, la remise en état de la RD 105 nécessitera un chantier consistant à remplir les cavités par un nouveau matériau afin de consolider durablement la chaussée sur plus d'un kilomètre. Le Département poursuit les études techniques nécessaires à la réalisation de cette opération, dont le coût est estimé à plus de 3 M€.

**Contact presse :**

Pauline Maingre 06.72.84.70.49 [pauline.maingre@departement77.fr](mailto:pauline.maingre@departement77.fr)

